

質問に対する回答

令和8年度第1号 四日市南警察署清心寮改修工事

項番	質 問	回 答
1	仮設工事について、外部足場が「桝組本足場」とありますが、H1700ですので足場上での施工性を考慮して、「楔緊結式本足場」でもよろしいでしょうか？	可能です。
2	仮設工事について、設計図特記仕様書（1）では、防音シートが図示とありますが、図示されている図面番号が不明です。 また、工事設計書にはメッシュシート1類の記載のみで、防音シート記載がありません。	防音シートは不要です。
3	仮設工事について、設計図特記仕様書（1）では、防音パネルが図示とありますが、図示されている図面番号が不明です。 また、工事設計書には仮囲いガードフェンスの記載のみで、防音パネル記載がありません。	防音パネルは不要です。
4	仮設工事について、工事設計書の共通仮設費（積上）共通費別紙明細72頁にクロスゲートW6000×H1800の内訳がキャスターゲートW8000×H2000とあります。どちらが正でしょうか？ 設計図の仮設計画図ではクロスゲートW6000×H1800のみの表記です。	クロスゲートW6000×H1800が正です。
5	仮設工事について、設計図の仮設計画図では仮囲いがガードフェンスW33.0m×H1.8mとあります。 工事設計書は、ガードフェンス仮囲鉄板H2.0mとあります。 どちらが正でしょうか？	ガードフェンスが正です。

6	建築工事の仕上工事について、複合フローリングボード張りの厚み12となら材塗装品とありますが、幅と塗装の艶具合（全艶、半艶、3分艶）のご指定はございますか？	指定はありません。
7	建築工事の仕上工事について、壁紙張り手間（織物、紙程度）と工事設計書にあります。材料支給と考えてよろしいでしょうか？ また、壁紙（織物、紙程度）の材料支給の場合は、AA級と考えてよろしいでしょうか？	壁クロス吸放湿性クロス2,117㎡が設計書に計上してあります。
8	建築工事の仕上工事について、カーテンレールはC型ステンレスでよろしいでしょうか？	C型ステンレスです。
9	既設のガラスをLowE複層ガラスに交換する内容になっております。 現在対応する製品がございませんのでサッシの交換が必要です。	契約後、協議の上、変更対象とします。